工程项目清单汇总表

工程名称：汕头文化艺术学校文艺校区围墙加装防护围栏项目

序号	项目内容	金 额（元）
1	分部分项工程费	64986.5
2	措施项目费	4218.13
2.1	其中：安全生产措施费	1994.62
3	其他项目费	
3.1	其中：暂列金额	
3.2	其中：专业工程暂估价	
3.3	其中：计日工	
3.4	其中：总承包服务费	
3.5	其中：工程优质费	
3.6	其中：合同中约定的其他项目	
4	增值税	6228.42
5	工程造价	75433.05
合计		75,433.05

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：汕头文化艺术学校文艺校区围墙加装防护围栏项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）	
						综合单价	合价
1	010609001001	防护围栏	锌钢，高500mm 双向折弯，间距120mm，横 栏40×40×1.2mm，弯尖 2 0×20×1.0mm 表面静电喷涂	m2	255	240.11	61228.05
2	010607002001	防护铁板	锌钢，规格1500×500mm ， 目字形框架19×19× 1.0mm 锌钢管制作，焊接 镀锌铁 板1.0mm厚，表面静电喷涂	t	0.384	9787.64	3758.45
本页小计							64986.5
合 计							64986.5

措施项目清单计价表

工程名称：汕头文化艺术学校文艺校区围墙加装防护围栏项目

序号	项目编码	项 目 名 称	工作内容	价格（元）	备注
1		措施项目		4218.13	
1.1	011601006001	临时设施		850.17	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.26
1.2	011601007001	文明施工		719.37	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.22
1.3	011601008001	环境保护		653.97	费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.20
1.4	011601009001	安全生产		1994.62	市政工程综合定额、城市轨道交通工程综合定额安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.42，其他专业工程综合定额的安全生产措施费率为原定额绿色施工安全防护措施费率乘以系数0.61
本页小计				4218.13	
合计				4218.13	-

注:措施项目清单费用构成详见本标准表E.3.2，大型机械进出场及安拆费用组成见本标准表E.3.4。

其他项目清单计价表

工程名称：汕头文化艺术学校文艺校区围墙加装防护围栏项目

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额				
2	专业工程暂估价				
3	计日工				
4	总承包服务费				
5	工程优质费				按分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础 国家级质量奖：12.00%；省级质量奖：7.50%；市级质量奖：4.50%
6	合同中约定的其他项目				
合　计					-

增值税计价表

工程名称：汕头文化艺术学校文艺校区围墙加装防护围栏项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础说明	计算基础	税率（%）	金额（元）
1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-其中：专业工程暂估价	_FHJ+_CHJ+_QTXM-_ZGGC	9	6228.42
合计					6228.42